



# Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Area 2 Tecnica – Servizio Manutenzioni

Uffici Via G. Garibaldi n. 43 - Tel. 055/91261 Fax 055/9123376

– Progetto 902 –

## LAVORI DI AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA ASILO NIDO DI VIA PERUZZI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCOLASTICI DESTINATI A SPAZIO GIOVANI Progetto Definitivo



Responsabile del Procedimento:		<b>Geom. Sandro Mazzuoli</b>			
Progettisti:		<b>Geom. Sandro Mazzuoli</b>			
		<b>P.I. Alessandro Serravillo</b>			
<b>E 05</b>		<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>			
R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	Progetto Definitivo	Dicembre/16			

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  
Provincia di Arezzo

NIDO DI VIA PERUZZI

oneri sicurezza

n. ord.	Articolo Elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI	n.	DIMENSIONI			un. mis.	QUANTITA'		Prezzo Unitario	IMPORTO		oneri sicurezza	
				Lungh.	Largh.	Altez.		Parziale	Totale				diretti	speciali
1	TOS16_02.A03.004.004	Taglio a forza di pareti in conglomerato cementizio armato												
		parapetto terrazzo		1,50	0,10	1,00	mc	0,15				0,045		
							mc		0,15	527,60347	79,14			
2	TOS16_02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura di tramezzi o												
		muricci di mattoni pieni o forati per costa												
		porta bagno 1		1,00		2,10	mq	2,10						
		porta bagno 2		1,00		2,10	mq	2,10						
							mq		4,20	63,38642	266,22	0,045	11,98	
	TOS16_02.A03.009.002	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , pavimento e sottostante malta allettamento sp- 5 cm.												
		bagno 1					mq	11,18						
		bagno 2					mq	8,50						
							mq		19,68	14,24461	280,33	0,03	8,41	
	TOS16_02.A03.010.001	Demolizione di rivestimenti												
		bagno 1					mq	25,13						
		bagno 2					mq	28,11						
							mq		53,24	9,32649	496,50	0,02	9,93	
	TOS16_02.A03.033.002	Smontaggio di serramenti interni o esterni per infissi in metallo												
							mq	50,78						
							mq		50,78	22,68150	1.151,83	0,04	46,07	
	TOS16_02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni per infissi in legno												
		porte bagni	5	0,80		2,00	mq	8,00						
							mq		8,00	17,37897	139,03	0,04	5,56	
	TOS16_02.A03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari												
		lavabo	2				cad	2,00						
							cad		2,00	22,15875	44,32	0,02	0,89	
	TOS16_02.A03.035.004	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari												
		vaso, cassetta, bidet	4				cad	4,00						
							cad		4,00	29,97949	119,92	0,02	2,40	
	TOS16_01.C01.013.001	Muratura in elevazione di tramezzi spessore 8 cm												
		ambiente riposo		0,50		2,80	mq	1,40						
				1,00		0,70	mq	0,70						
		bagni	3	0,80		2,00	mq	4,80						
							mq		6,90	26,45612	182,55	0,02	3,65	
	TOS16_01.C01.009.001	Muratura in elevazione di pareti spessore 25 cm												
		ingresso		1,00		2,90	mq	2,90						
							mq		2,90	47,32953	137,26	0,02	2,75	
	TOS16_01.E01.001.002	Intonaco civile per interni su pareti verticali con malta bastarda												
		piano terra					mq	5,80						
		piano primo					mq	13,80						
							mq		19,60	21,62883	423,93	0,02	8,48	
	TOS16_01.E02.001.005	Posa in opera di piastrelle												
		Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33												
		pavimenti												
		bagno 1					mq	11,18						
		bagno 2					mq	8,50						
		rivestimenti												
		bagno 1					mq	25,13						
		bagno 2					mq	28,11						
							mq		72,92	18,33234	1.336,70	0,01	13,37	



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  
Provincia di Arezzo

NIDO DI VIA PERUZZI

oneri sicurezza

n. ord.	Articolo Elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			un. mis.	QUANTITA'		Prezzo Unitario	IMPORTO
			n.	Lungh.	Largh.		Altez.	Parziale		
	TOS16_PR.P22.043.006	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione								
		Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60								
		pavimento								
		bagno 1				mq	11,18			
		bagno 2				mq	8,50			
						mq		11,18	15,18000	169,71
	TOS16_PR.P22.043.001	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione								
		Monocottura smaltata liscia, cm 20x20								
		rivestimento								
		bagno 1	16,75		1,50	mq	25,13			
		bagno 2	18,74		1,50	mq	28,11			
						mq		53,24	8,85500	471,40
	TOS16_01.E02.021.001	Posa in opera pavimento in linoleum								
		spessore di 2,5 mm								
		ambiente gioco				mq	27,67			
		ambiente riposo				mq	22,28			
		ambiente polivalente				mq	26,20			
						mq		76,15	38,67894	2.945,40
	TOS16_PR.P22.047.002	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum								
		teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti								
		ambiente gioco				mq	27,67			
		ambiente riposo				mq	22,28			
		ambiente polivalente				mq	26,20			
						mq		76,15	26,56500	2.022,92
	TOS16_01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare								
		Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco								
		bagno 1								
		pareti	16,75		1,30	mq	21,78			
		soffitto	11,18	1,00		mq	11,18			
		bagno 2								
		pareti	18,74		1,30	mq	24,36			
		soffitto	8,50	1,00		mq	8,50			
		ambiente gioco								
		pareti	21,40		2,80	mq	59,92			
		soffitto	27,67	1,00		mq	27,67			
		ambiente riposo								
		pareti	19,70		2,80	mq	55,16			
		soffitto	22,28	1,00		mq	22,28			
		ambiente polifunzionale								
		pareti	20,30		3,57	mq	72,47			
		soffitto	26,20	1,00		mq	26,20			
		area gestionale								
		pareti	25,73		3,57	mq	91,86			
		soffitto	7,78	1,00		mq	7,78			
		corridoi								
		pareti	41,00		3,57	mq	146,37			
		soffitto	38,35	1,00		mq	38,35			
		ripostiglio								
		pareti	7,12		2,80	mq	19,94			
		soffitto	3,12	1,00		mq	3,12			
						mq		636,93	5,93361	3.779,29
	TOS16_01.F04.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato								
		con idropittura a tempera murale fine								
		bagno 1								
		pareti	27,67		1,30	mq	35,97			
		soffitto	21,78	1,00		mq	21,78			
		bagno 2								
		pareti	18,74		1,30	mq	24,36			
		soffitto	11,18	1,00		mq	11,18			
		ambiente gioco								
		pareti	21,40		1,30	mq	27,82			
		soffitto	27,67	1,00		mq	27,67			
		ambiente riposo								

0.03

88,36

0.01

37,79

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  
Provincia di Arezzo

NIDO DI VIA PERUZZI

oneri sicurezza

n. ord.	Articolo Elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			un. mis.	QUANTITA'		Prezzo Unitario	IMPORTO		oneri sicurezza	
			n.	Lungh.	Largh.		Altez.	Parziale				Totale	diretti
		pareti		19,70		1,30	mq	25,61					
		soffitto		19,94	1,00		mq	19,94					
		ambiente polifunzionale											
		pareti		20,30		1,30	mq	26,39					
		soffitto		26,20	1,00		mq	26,20					
		area gestionale											
		pareti		25,73		2,07	mq	53,26					
		soffitto		7,78	1,00		mq	7,78					
		corridoi											
		pareti		41,00		2,07	mq	84,87					
		soffitto		38,35	1,00		mq	38,35					
		ripostiglio											
		pareti		7,12		2,80	mq	19,94					
		soffitto		3,12	1,00		mq	3,12					
							mq		454,23	3,39889	1.543,88	0,005	7,72
	TOS16_01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato											
		con idropittura lavabile previa mano di fissativo											
		ambiente gioco											
		pareti		21,40		1,50	mq	32,10					
		ambiente riposo											
		pareti		19,70		1,50	mq	29,55					
		ambiente polifunzionale											
		pareti		20,30		1,50	mq	30,45					
		corridoi											
		pareti		41,00		1,50	mq	61,50					
							mq		153,60	5,60179	860,43	0,005	4,30
	TOS16_PR.P70.003.003	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque dimensione											
		ingresso Via Peruzzi	1	1,55		2,90	mq	4,50					
		ambiente gioco											
		finestra	1	2,40		1,80	mq	4,32					
		porta	1	1,60		2,80	mq	4,48					
		finestra	1	0,81		1,80	mq	1,46					
		finestra	1	2,20		1,40	mq	3,08					
		porta	1	2,10		2,80	mq	5,88					
		ambiente riposo											
		porta	1	1,00		2,80	mq	2,80					
		finestra	1	1,95		0,75	mq	1,46					
		ambiente polifunzionale											
		porta	1	1,61		3,55	mq	5,72					
		porta	1	2,10		3,20	mq	6,72					
		finestra	1	1,76		2,20	mq	3,87					
		finestra	1	2,50		2,60	mq	6,50					
							mq		50,78	420,61250	21.359,96		
	TOS16_PR.P71.001.010	PORTE IN LEGNO porte interne											
		bagno 1	1	1,00		2,10	mq	2,10					
		bagno 2	1	1,00		2,10	mq	2,10					
		ambiente riposo	1	1,00		2,10	mq	2,10					
							mq		6,30	129,53600	816,08		
	TOS16_01.E04.003.002	Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni											
		finestre e porte finestre					mq	6,30					
							mq		6,30	44,07348	277,66	0,02	5,55
	TOS16_01.E04.004.002	Assistenza per posa in opera di infissi in metallo											
							mq	50,78					
							mq		50,78	35,27515	1.791,38	0,02	35,83
	TOS16_06.I01.004.008	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari											
		vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino	4				cad	4,00					
							cad		4,00	490,34841	1.961,39	0,02	39,23
	TOS16_06.I01.004.008	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari											
		lasciatoio	1				cad	1,00					
							cad		1,00	490,34841	490,35	0,02	9,81



